

EDUCA

Centre de Formation Professionnelle

PROGRAMME

TECHNIQUE DE REVETEMENT DE PLANCHER

Carrelage · Epoxy & Resines · Parquet · Beton Cire · Pierre Naturelle

Diplome Technique en Revetement de Plancher — Niveau Technicien Specialise

Duree	2 ans — 4 semestres
Volume horaire total	960 heures de formation
Niveau de sortie	Technicien Specialise en Revetement de Plancher & Surfaces Decoratives
Conditions d'admission	3e secondaire ou equivalent — aptitudes manuelles et sens de l'esthetique
Techniques principales	Carrelage, epoxy bicomposant, parquet & LVT, beton cire, pierre naturelle
Outils & logiciels	Equipements de pose professionnels, AutoCAD LT, SketchUp, applis AR, drones
Contexte haitien	Materiaux SIBCO Haiti, climat tropical, marches de construction de Port-au-Prince
Annee academique	2025 - 2027

Departement Batiment & Arts Appliques
Document officiel — Version 2025-2026

TABLE DES MATIERES

1. Presentation et philosophie du programme
2. Matériaux, outils et équipements couverts
3. Objectifs généraux
4. Année 1 — Fondamentaux et techniques de base
 - 4.1 Semestre 1 — Dessin technique, matériaux & pose de carrelage
 - 4.2 Semestre 2 — Epoxy, parquet, imperméabilisation & première finition
5. Année 2 — Spécialisation & techniques avancées
 - 5.1 Semestre 3 — Revêtements décoratifs, béton ciré, pierre naturelle & gestion
 - 5.2 Semestre 4 — Innovation, entrepreneuriat, stage & Projet Final
6. Volume horaire global
7. Modalités d'évaluation
8. Compétences à la sortie
9. Débouchés professionnels

1. Presentation et philosophie du programme

Le programme de Technique de Revetement de Plancher de l'EDUCA Centre de Formation Professionnelle forme des techniciens polyvalents maitres de l'ensemble des techniques modernes de revetement de sol : carrelage ceramique et en pierre naturelle, systemes epoxy et resines decoratives, parquets massifs et flottants, LVT (Luxury Vinyl Tile), beton cire et beton poli, ainsi que les finitions decoratives et les enduits de sol personnalisés.

Dans le contexte haïtien, le secteur du batiment et de la finition interieure connait une demande croissante portee par la reconstruction post-seisme, la construction de logements neufs, les projets touristiques et hoteliers, et une classe moyenne urbaine de plus en plus exigeante sur la qualite des finitions. Le programme repond a cette realite en formant des techniciens capables de travailler sur des chantiers de toutes envergures, des villas residentielles de Petion-Ville aux hotels de Port-au-Prince, en passant par les batiments institutionnels et les surfaces industrielles.

Sa philosophie repose sur trois piliers : (1) la maitrise technique — chaque geste de pose, de coupe, de jointement et de finition est pratique jusqu'a l'excellence en atelier avant d'etre applique sur chantier reel ; (2) l'esthetique et le sens du detail — un bon technicien en revetement est aussi un artisan qui comprend les proportions, les harmonies de couleurs, les effets visuels des materiaux et les tendances du marche ; (3) l'entrepreneuriat — les diplomes sont formes pour s'installer a leur compte, rediger des devis, gerer un chantier et developper leur clientele.

2. Materiaux, outils et equipements couverts

Domaine / Technique	Materiaux & Produits	Outils & Equipements
Carrelage ceramique & porcelaine	Carreaux ceramiques, gres emaille, gres porcelaine, mosaïques, faïence, pierres naturelles	Carrelette electrique, coupe-carreaux, pince, niveau laser, regle, taloche, truelle
Adhesifs & joints	Ciment-colle C1/C2/C2S2, epoxy-colle bicomposant, joints de carrelage (epoxy, ciment), silicone sanitaire	Malaxeur electrique, bacs de gachage, couteaux a joint, pistolet silicone, raclettes
Revetement en pierre naturelle	Marbre, granit, ardoise, travertin, calcaire, quartzite, galets — locaux et importes	Polisseuse/meuleuse diamant, disques de decoupe, ponceuse, produits d'impermeabilisation
Revetement epoxy & resines	Epoxy bicomposant (primaire + revêtement + finition), polyurethane, methacrylate, resine decorative	Rouleau a picots (degazage), rouleaux et raclettes epoxy, thermometre infrarouge
Revetement decoratif & beton cire	Beton cire (beton patine), chaux decorative, enduit de sol, peinture sol acrylique, teinture	Spalter, spatule inox, polisseuse, cire d'entretien, applicateurs speciaux
Parquet & revetements de bois	Parquet massif, contrecolle, stratifie, bambou, LVT (vinyle de luxe), PVC acoustique	Scie a onglets, cloueuse a parquet, vibreuse, colle parquet MS Polymer, dilatation
Revetements industriels	Mortier de ragrage, chape fluide autonivelante, beton de sol poli, agregats decoratifs (quartz, flakes)	Helicoidale/talocheur mecanique, lisseuse, meuleuse de sol, systeme de mesure d'humidite
Impermeabilisation sous-jacente	Membranes etanches (Duraproof, Schluter Kerdi), nattes de	Applicateur a rouleau, truelle, pistolet, kit Kerdi, etancheite

Domaine / Technique	Matériaux & Produits	Outils & Équipements
	desolidarisation, bande d'étanchéité	autoadhésive
Outils numériques & IA	AutoCAD LT, SketchUp Free, applications de simulation de revêtement (Houzz, Planner 5D)	Tablette + appli AR (réalité augmentée pour visualisation), drone d'inspection de surface
Contexte haïtien	Carreaux SIBCO Haïti, matériaux importés de République Dominicaine, marbre de Cuba, carreaux artisanaux en terre cuite, revêtements adaptés climat tropical humide	Outillage local disponible à Port-au-Prince (marchés Petion-Ville, Delmas)

3. Objectifs generaux

- Lire et interpreter un plan de construction et un carnet de detail pour determiner la nature et la quantite des revetements a poser.
- Preparer et traiter les supports de sol (ragrage, chape, impermeabilisation, desolidarisation) conformement aux normes DTU 52 et aux pratiques haitiennes.
- Poser tous types de carreaux ceramiques, en gres porcelaine et en pierre naturelle selon les regles de l'art : alignement laser, coupe precise, jointement epoxy ou ciment.
- Appliquer des systemes de revetement epoxy bicomposant et des resines decoratives sur des surfaces industrielles, residentielles et commerciales.
- Installer et finir des parquets massifs, contrecoles et stratifies, ainsi que des LVT et autres revetements de sol souples modernes.
- Realiser des finitions en beton cire, beton poli et enduits de sol decoratifs avec une maitrise des effets de patine et des colorations.
- Poser des revetements en marbre, granit, ardoise et autres pierres naturelles avec polissage, impermeabilisation et entretien.
- Elaborer des devis chiffres, planifier un chantier, gerer l'approvisionnement en materiaux et coordonner une equipe d'artisans.
- Utiliser les outils numeriques de visualisation (applications AR, SketchUp) pour presenter des propositions esthetiques aux clients avant la pose.
- Appliquer et faire respecter les regles de securite et de sante au travail propres aux chantiers de finition (EPI, manipulation de produits chimiques, ergonomie).

4. Annee 1 — Fondamentaux et techniques de base

« Apprendre a lire un sol, a comprendre ses materiaux et a poser avec precision »

SEMESTRE 1 · Dessin technique, Materiaux & Carrelage

M1.1

Dessin technique et lecture de plans

Interpreter un plan d'architecte pour en deduire le revetement adapte

- Notions de dessin technique : echelles, vues (plan, coupe, elevation), conventions graphiques du batiment
- Lecture de plans architecturaux : identification des zones de revetement, cotes, décrochements, seuils
- Calcul des surfaces et des quantites : methode de metrage, prise en compte des chutes et des pertes
- Schemas de pose : pose droite, diagonale, opus incertum, brickwork (decale), chevrons — quand les utiliser
- Introduction a SketchUp Free : modelisation 3D simple d'un espace, application d'un revetement virtuel
- Introduction aux applications AR : Houzz, Planner 5D — visualisation de revetements en realite augmentee
- Contexte haitien : lecture de plans rediges par des architectes haitiens (format et conventions locales)

Volume horaire : 20 h cours + 20 h TP atelier

M1.2

Materiaux de revetement — Connaissance et selection

Identifier, classer et choisir le bon materiau pour chaque usage

- Classification des carreaux : ceramique, faience, gres emaille, gres porcelaine pleine masse — differences PEI, UPEC, R-value

- Carreaux grand format (60x60, 80x80, 120x60, 120x120) : specificites de pose, risques, solutions techniques
- Pierres naturelles : marbre, granit, ardoise, travertin, quartzite — proprietes, porosite, entretien necessaire
- Mosaïques et carreaux artisanaux : carreaux de ciment haïtiens, mosaïques decoratives, filets de verre
- Revêtements souples : LVT clic, PVC heterogene, moquette — usage, resistance, conditions de pose
- Lecture des fiches techniques fournisseurs : format, absorption, resistance au glissement, resistance au gel
- Sourcing en Haiti : fournisseurs de carrelage (SIBCO, importateurs RD), marches locaux, prix indicatifs 2025

Volume horaire : 20 h cours + 20 h TP identification et classification

M1.3

Preparation des supports de sol

La qualite du support conditionne la durabilite du revetement

- Diagnostic du support : detection d'humidite (hygrometre Tramex), planéite (regle de 2 m), solidite, adherence
- Ragrage et nivelage : mortier de ragrage classique, autonivelant (Mapei Ultraplan, Weber), calcul des epaisseurs
- Chapes : chape traditionnelle (sable-ciment), chapeallee (billes de polystyrene), chape seche Fermacell
- Impermeabilisation du support : etancheite sous carrelage (bandes d'angle, membrane en seaux), zones humides
- Nattes de desolidarisation : Ditra Schluter, Nattes anti-fissures — principe, pose, avantages en zone sismique
- Primaires d'accrochage : imprimerie concrete, beton-contact — quand et comment les appliquer
- Cas haïtien : dalles en beton brut tropicale (humidite residuelle elevee), ragrage sur beton seche trop vite

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP atelier

M1.4

Pose de carrelage — Techniques fondamentales

Mise en oeuvre professionnelle du carrelage ceramique et en gres porcelaine

- Implantation du chantier : tracer les axes de pose, ligne de depart, calepinage — eviter les petites pieces aux bords
- Outils de coupe : carrelette manuelle, coupe-carreaux electrique, disqueuse a eau — techniques de coupe droite, angle, decoupe complexe
- Mortiers-colles : classification C1/C2/C2S2/C2F, preparation, etalage (peigne 6 mm ou 10 mm), double encollage pour grands formats
- Pose avec espacement regulier : croisillons, systeme de nivelage (leveling clips), regle laser rotatif
- Carrelage mural : principes specifiques, colle adaptee, revetement de douche complet (niche, banc, bac a douche)
- Pose diagonale, opus incertum et chevrons : organisation du chantier, optimisation des chutes
- Jointement : joints de carrelage ciment (largeurs, couleurs, application, polissage), joints epoxy (preparation speciale)

Volume horaire : 15 h cours + 45 h TP chantier ecole

M1.5

Carrelage special et zones techniques

Terrasses, piscines, rampes, escaliers — exigences spécifiques

- Carrelage antiderapant : classes R9 à R13, choix selon l'usage (cuisine, salle de bain, rampe, piscine)
- Terrasses et balcons : système d'étanchéité sous carrelage (SPEC, membrane liquide), joints de fractionnement obligatoires
- Piscines : carreaux de piscine (gres vitrifié, mosaïque) — système d'étanchéité spécialisée, joint polyuréthane souple
- Escaliers : nez de marche, carreaux de marche et contre-marche, calcul des hauteurs et giron, sécurité
- Sols industriels : carreaux gres cerame R12-R13, produits chimio-résistants, joints larges (drain inclus)
- Climatologie haïtienne : gestion de la dilatation thermique sur sols exposés en climat tropical (joints tous les 3 m)

Volume horaire : 15 h cours + 25 h TP

M1.6

Sécurité et santé au travail — Revêtement de sol

Travailler sans danger avec les produits chimiques et les outils de coupe

- EPI obligatoires : genouillères, lunettes, masque respiratoire P3 (poussières de silice), gants nitrile, chaussures S1P
- Risque silice cristalline : dangers de la silicose, poussière de découpe de carreaux — humidification obligatoire ou découpe humide
- Produits chimiques : fiche de données de sécurité (FDS) des ciments-collés, des produits époxy, solvants de nettoyage
- Manutention : port de charges lourdes (carreaux 60x120), techniques d'ergonomie, ventouses et chariots
- Chute et glissance sur chantier : organisation du poste de travail, circulation, protection des ouvertures
- Premiers secours sur chantier : kit de premiers secours, numéros d'urgence en Haïti, conduite à tenir en cas d'accident

Volume horaire : 15 h cours + 5 h TP exercices pratiques

Sécurité & Santé au Travail — Silice cristalline : la découpe à sec de carreaux en gres porcelaine génère des poussières de silice cristalline responsables de la silicose — maladie professionnelle grave et irréversible. La découpe humide est OBLIGATOIRE pour tout carreau de gres. L'utilisation d'un masque FFP3 est obligatoire dans tous les ateliers de découpe EDUCA, sans exception.

**Projet intégré - Projet S1 — Carrelage complet d'un espace de vie**

En binôme, les apprenants carrelent intégralement un espace de 20 m² reproduit en atelier (salle de bain + couloir + entrée) comprenant : diagnostic et préparation du support, imperméabilisation de la zone humide, implantation laser, pose droite avec système de nivelage, découpe des pièces complexes (angle rentrant, niche, colonne), jointement ciment et silicone. Critère esthétique obligatoire : choix argumenté du carrelage, du joint et de la combinaison droite/mosaïque avec présentation au client (simulation). Critère haïtien : matériaux disponibles à Port-au-Prince dans un budget défini en gourdes.

SEMESTRE 2 · Revêtements Epoxy, Parquet & Imperméabilisation avancée

M2.1

Systemes de revetement epoxy et polyurethane

Sols epoxy industriels et decoratifs — de la preparation a la finition

- Chimie des epoxys : systeme bicomposant (resine + durcisseur), ratio de melange, temps de gel, temps ouvert
- Types de systemes epoxy : epoxy autolissant, mortier epoxy, epoxy decoratif (flakes, metallic, 3D), polyurethane
- Preparation du support beton : test d'humidite obligatoire (< 4% HR), grenaillage ou ponçage, elimination des contaminants
- Application : primaire d'accrochage epoxy, couche de corps (tirage a la raclette), rouleau a picots pour degazage, finition vernis ou mat
- Effets decoratifs : chips/flakes multicolores, effet metallic (aluminium en poudre), epoxy 3D (impression sous couche transparente)
- Maintenance et reparation : rayures, impacts, rebouchage epoxy — procedures de retouche sans joints visibles
- Contexte haitien : humidite residuelle elevee dans les dalles neuves — protocole de sechage avant application epoxy

Volume horaire : 20 h cours + 40 h TP

M2.2

Beton cire et enduits de sol decoratifs

L'esthetique du beton — patine, couleur et texture

- Beton cire (beton patine) : principe du materiau, composition (ciment blanc, resine, pigments, cire), aspect final
- Preparation du support : planite exigee (< 3 mm/2 m), humidite, ragrage fin si necessaire
- Application en 3 passes : couche d'accrochage (chaux acrylique), 1ere couche beton cire, lissage spalter, 2e couche, lissage fin
- Effets et textures : surface lisse brillante, effet matte, effets de profondeur avec plusieurs pigments, aspect vieillie
- Protection : application de cire ou resine mat/satine/brillant — entretien au monobrosse
- Enduits de sol mineraux : chaux et mortiers colores, micro-ciment — differences avec le beton cire
- Cas pratiques : cuisine, salle de bain, salon, restaurant — adaptation de la technique a l'usage final

Volume horaire : 15 h cours + 35 h TP

M2.3

Parquet massif, contrecolle et stratifie

De la mesure a la finition — pose clouee, collee et flottante

- Espaces de bois : chene, pin, frene, bambou, bois exotiques disponibles en Haiti — proprietes, sechage, stabilite
- Formats et gammes : parquet massif, contrecolle 3 plis, stratifie (HDF), LVT clic — comparatif technique et prix
- Acclimatation obligatoire : 48-72 h minimum dans la piece avant pose — importance capitale en climat tropical haitien
- Pose clouee (parquet massif) : lambourdes, cloueuse a parquet pneumatique, dilatation perimetrale (10 mm minimum)
- Pose collee : colle MS Polymer ou parquetcolle D4 — encollage du support, depose, marouflage
- Pose flottante (stratifie, LVT clic) : sous-couche acoustique, assemblage clic, joints de dilatation, plinthes
- Vitrification et huilage : vitrificateur polyurethane, huile de protection pour parquet —

application et entretien

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP

M2.4

LVT, vinyl et revêtements de sol souples modernes

Luxury Vinyl Tile (LVT) & PVC — alternatives performantes au carrelage

- LVT (Luxury Vinyl Tile) : structure multicouche, couche d'usure (0,3 mm / 0,5 mm / 0,7 mm), imitation bois ou pierre
- Types de pose LVT : clic (flottant), colle en plein (support parfaitement plane), autoadhésif — quand choisir quoi
- Critères de sélection : trafic (domestique/commercial/intensif), résistance aux rayures, confort acoustique
- Préparation du support : exigences de planéité très strictes pour LVT (< 2 mm / 2 m) — ragrage autonivelant
- Pose collée LVT : colle pression acrylique, encollage, pose, rodage au cylindre lourd
- Découpe et finition : cutter ou scie, plinthes assorties, seuils de transition, bandes de rive
- Revêtements de sol vinyle en rouleaux : soudage à chaud (cordon de soudure), pose en salle de sports

Volume horaire : 15 h cours + 25 h TP

M2.5

Pierre naturelle — Pose, polissage et traitement

Marbre, granit, ardoise, travertin — le haut de gamme du revêtement

- Specificités de la pierre naturelle : porosité, sensibilité aux acides, aux taches, aux chocs thermiques
- Préparation du support pierre : mortier colle epoxy ou C2S2 pour dalles lourdes, double encollage obligatoire
- Pose au mortier de pose traditionnel (pour grandes dalles > 40 kg/m²) : lit de mortier, réglage, vibrage
- Polissage du marbre et du granit : meuleuse diamant, disques de polissage grain 60 à 3000, cristallisation
- Traitement d'imperméabilisation : hydrofuges pénétrants (Fila MP90, Tenax), protection anti-tache pour pierres poreuses
- Réparation et restauration : rebouchage des cassures (résine bicomposant teintée), recoupe des parties abîmées
- Ardoise et travertin en Haiti : disponibilité, caractéristiques locales, entretien adapté au climat

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP

M2.6

Devis et estimation de chantier — Initiation

Du plan au chiffrage : calculer un chantier de revêtement en goudres

- Mesure d'un plan : calcul des surfaces nettes, déductions (mobiliers enclavés, colonnes), taux de perte par type de pose
- Cahier des charges matériaux : sélection des carreaux, colles, joints, produits de protection — en fonction du budget client
- Estimation du coût matériel : prix unitaires des matériaux en goudres (marché local 2025), quantités nécessaires
- Estimation du coût main-d'œuvre : rendements par m² selon technique (carrelage = 8-12 m²/j ; epoxy = 50-80 m²/j)
- Structure d'un devis professionnel : description des prestations, prix unitaires, total

HT, TVA (si applicable en Haiti), CGV

- Negociation et relation client : presentation du devis, gestion des objections, modification du cahier des charges

Volume horaire : 15 h cours + 15 h TP devis simulés

Innovation & IA Appliquee — Atelier IA S2 (3 h) : utilisation d'applications de realite augmentee (Houzz, Planner 5D, Adobe Aero) pour visualiser plusieurs options de revetement chez un client virtuel — simulation d'une consultation commerciale avec presentation AR sur tablette. Discussion : comment l'IA de generation d'images (Midjourney, DALL-E) permet de montrer des rendus de finitions aux clients avant la pose.



Projet integre - Projet S2 — Suite parentale complete (salle de bain + chambre)

Chaque apprenant realise la finition complete d'un espace parentale en atelier (12 m2 salle de bain + 20 m2 chambre) : impermeabilisation de la douche a l'italienne avec chape hydraulique (pente 1-2 %), carrelage grand format gres porcelaine (80x80) en pose droite systeme nivelant, niche decorative en mosaique, parquet LVT clic en chambre avec plinthe assortie, seuil de transition, et silicone de finition. Livrable commercial : devis chiffre en gourdes presente au client (formateur) avec selection des matériaux sur catalogue et simulation AR.

5. Année 2 — Spécialisation & techniques avancées

« De l'artisan compétent au technicien spécialisé et entrepreneur »

SEMESTRE 3 · Revêtements décoratifs avancés, Pierre & Gestion de chantier

M3.1

Finitions décoratives avancées et personnalisation

Mosaïque sur mesure, effets spéciaux, carreaux de ciment — la dimension artistique

- Carreaux de ciment haïtiens : fabrication artisanale, motifs traditionnels, entretien spécifique — valorisation du patrimoine local
- Mosaïque artisanale : coupe à la pince et au coupe-mosaïque, pose au mortier blanc, groutage précis, enrobement de colonnes et niches
- Pose en opus incertum (galets, pierres irrégulières) : éclatement au marteau, pose tridimensionnelle, joint large rempli
- Pochoirs et motifs décoratifs : intégration de listels, frises, médaillons dans un carrelage standard
- Finitions epoxy décoratives avancées : effet métallique très luisant, epoxy 3D (impression UV), paillettes dans résine
- Peinture et teinte de sol : peinture acrylique sol, teinte de béton (acide ou eau), pochoirs sur sol béton existant
- Tendances mondiales et haïtiennes : couleurs en vogue, grands formats monochromes, griffe locale (carreaux Ayiti)

Volume horaire : 20 h cours + 35 h TP création

M3.2

Revetements extérieurs et espaces paysagers

Terrasses, allées, bords de piscine & espaces tropicaux

- Contraintes extérieures : gel/dégel (non applicable Haïti), UV tropicaux, pluies torrentielles, mousse et algues
- Carrelage extérieur en Haïti : gres cérame R12/R13, sélection pour pluviosité élevée et chaleur intense
- Dalles sur plots (terrasse surélevée) : plots réglables en hauteur, dalles 60x60 en pose libre, entretien facilité
- Allée et parking : carreaux autobloquants, dallage béton, pierres naturelles en opus incertum — drainage
- Bords de piscine : carreaux anti-glisse gres (R11), margelles, ligne d'eau en mosaïque — normes de sécurité
- Traitement anti-algues et anti-mousse : nettoyage haute pression, produits biocides, hydrofuges extérieurs
- Cour tropicale haïtienne : jardins intérieurs, fontaines, espaces de vie extérieurs — intégration du revêtement dans le paysage

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP extérieur

M3.3

Revetements industriels et commerciaux

Surfaces de grande emprise — usines, entrepôts, commerces, parkings

- Exigences industrielles : résistance chimique (acides, huiles, solvants), résistance mécanique (chariots, fourches), hygiène alimentaire
- Mortier epoxy épais (MRE) : composition, talochage mécanique, drainage intégré — usines agroalimentaires haïtiennes
- Système polyuréthane haute résistance : plus flexible que l'epoxy, mieux adapté aux

variations thermiques intenses

- Beton de sol poli : meulage et polissage mecanique (grain 30 a 3000), impregnant lithium, effet 'miroir' industriel
- Revetements de parking en sous-sol : epoxy ou polyurethane + marquage au sol (lignes, fleches, texte) a la peinture traffolyte
- Normes d'hygiene HACCP : sols agro-alimentaires, joints continus, remont en plinthe arrondie, desinfection quotidienne
- Contexte haitien : sols industriels pour zones franches (Caracol, Ouanaminthe), entrepots logistiques, halles commerciales

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP

M3.4

Restauration et renovation de revetements anciens

Diagnostiquer, reparer et sublimer sans tout arracher

- Diagnostic du revetement existant : test de sonnage (carreaux decoles), test d'adherence, fissures de support vs. fissures de finition
- Techniques de demontage : burin electrique, disqueuse de sol — techniques de preservation des carreaux (pour reutilisation)
- Renovation du beton existant : polissage du beton ancien, remplissage des fissures (mortier epoxy), ragrage en subrepaisseur
- Renovation du carrelage : rejointement sans depose (fraiseuse a joints), nettoyage acide dilue, impermeabilisation
- Pose de revetement en surhauteur (overlay) : LVT clic sur carrelage existant, beton cire sur beton, epoxy sur dalle
- Gestion des transitions de niveau : differents niveaux entre pieces, seuils de porte, rampes d'acces handicape
- Revalorisation du patrimoine bati haitien : renovation des vieilles demeures coloniales de Port-au-Prince avec carreaux de ciment d'epoque

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP

M3.5

Gestion de chantier et management d'equipe

Planifier, coordonner et livrer un chantier de revetement

- Planification d'un chantier : ordre des travaux (support → impermeabilisation → pose → finitions), retroplanning
- Approvisionnement en materiaux : commande, transport, stockage des carreaux (risques de casse), suivi des livraisons
- Management d'une equipe de pose : briefing quotidien, repartition des taches, controle qualite en cours de chantier
- Journal de chantier : releve journalier, photos etapes, incidents et solutions, transmission au client
- Reception de chantier : liste de reserves (defauts constatés), levee de reserves, signature PV de reception
- Gestion des litiges : dommages sur produits, malfaçons, desaccords avec le client — procedures amiables et recours
- Securite collective sur chantier : casques, balisage, protection des tiers, respect des autres corps d'etat

Volume horaire : 15 h cours + 10 h simulations

Innovation & IA Appliquee — Atelier IA S3 (4 h) : utilisation d'un drone pour l'inspection aerienne de grandes surfaces de revetement exterieures (terrasse de 500 m2, cour d'ecole) — detection de fissures, zones d'affaissement, decollement en tuile, moisissures. Rapport d'inspection genere semi-automatiquement avec photos annotees. Debat : l'IA va-t-elle remplacer le technicien de revetement,

ou creer de nouveaux metiers ?



Projet integre - Projet S3 — Revetement complet d'un espace commercial

En equipe de 3, les apprenants revetent integralement un espace commercial de 60 m2 (boutique, salon ou restaurant simule) : sol en epoxy metalic dans la zone de vente, carrelage grand format gres porcelaine 80x80 dans les sanitaires, beton cire peinture dans l'arriere-boutique, mosaïque decorative en facade interieure, parquet LVT clic dans l'espace lounge. Le projet inclut la planification, l'approvisionnement (devis fournisseur reel), la coordination des delais, la gestion de l'equipe et la presentation finale au client fictif (formateur + entrepreneur invite).

SEMESTRE 4 · Innovation, Entrepreneuriat, Stage & Projet Final

M4.1

Tendances, matériaux de demain et innovation

Le revetement du futur — matériaux durables, numerique, impression

- Revetements durables et eco-responsables : carreaux a partir de dechets recyclee (verre, plastique), beton recyclé, chaux naturelle
- Carreaux a base de matériaux locaux haïtiens : terre cuite artisanale amelioree, carreaux de bambou composite, laterite
- Sols chauffants (plancher chauffant) : principe du chauffage par le sol (non prioritaire Haiti mais utile export), integration sous carrelage et parquet
- Impression 3D pour le revetement : carreaux imprimes sur mesure, motifs personnalises, relief 3D — offre premium
- Applications de realite augmentee pour le conseil client : visite virtuelle d'un espace, changement de revetement en temps reel
- Revetements photocatalytiques et antibacteriens : carreaux TiO2 auto-nettoyants, surfaces antimicrobiennes pour milieu medical
- Veille materiau et tendances : Cersaie Bologne, Clerkenwell London, Domotex Hanovre — comment rester a jour en Haiti

Volume horaire : 15 h cours + 10 h TP

M4.2

Entrepreneuriat et creation d'entreprise de revetement

De technicien employe a entrepreneur independant

- Statuts juridiques en Haiti : entreprise individuelle (registre de commerce), SARL, societe en nom collectif — avantages et inconvenients
- Business plan pour une entreprise de revetement : etude de marche locale, positionnement (haut de gamme / standard / industriel)
- Strategie commerciale : reseaux de prescripteurs (architectes, decorateurs, promoteurs immobiliers), bouche-a-oreille, Instagram avant/apres
- Gestion financiere de base : devis, facturation, suivi des paiements en gourdes, gestion de tresorerie en periode de ralentissement
- Partenariats fournisseurs : negociation de tarifs, approvisionnement group avec d'autres artisans, credit fournisseur
- Sous-traitance et partenariats : travailler en sous-traitance pour les grandes entreprises de construction, les architectes, les promoteurs
- EDUCA Artisans — reseau : mise en relation des diplomes EDUCA avec les donneurs d'ordres de l'ecole et du reseau alumni

Volume horaire : 15 h cours + 10 h ateliers pratiques

M4.3

Droit, contrats et normes du bâtiment en Haïti

Protéger son travail, respecter les règles, éviter les litiges

- Droit du travail haïtien : statut du travailleur indépendant, contrat de sous-traitance, assurance responsabilité civile
- Contrat de pose : clauses essentielles (description des travaux, délais, conditions de paiement, garanties)
- Garanties du reveteur : garantie de parfait achèvement (1 an), garantie décennale (concept et application en Haïti)
- Normes applicables : DTU 52.1 (carrelage), DTU 53.1 (sols souples), NF EN 13888 (joints) — application en contexte haïtien
- Responsabilité professionnelle : quand on est responsable d'un sinistre, comment se protéger, assurances disponibles
- Propriété intellectuelle des designs : protection des motifs décoratifs créés, droits d'auteur en arts appliqués

Volume horaire : 15 h cours + 5 h études de cas

M4.4

Stage professionnel en entreprise ou chantier réel

8 semaines dans une entreprise de construction, de décoration ou chez un artisan reveteur

- Stage chez un promoteur immobilier, une entreprise de construction, un architecte d'intérieur ou un artisan indépendant haïtien
- Mission réelle : préparation des supports, pose de carrelage / epoxy / parquet selon les chantiers disponibles, gestion matériau
- Journal de bord : photos étapes, techniques observées, incidents et solutions, réflexion critique hebdomadaire
- Rapport de stage : contexte du chantier, techniques mises en œuvre, compétences acquises, recommandations
- Soutenance devant jury : formateurs EDUCA + professionnel du bâtiment haïtien — 20 min présentation + questions

Volume horaire : 8 semaines — 240 heures équivalent

M4.5

Projet Final — Revêtement complet d'un espace réel ou reconstitué

La masterpiece du technicien — un espace entier, une réalisation de qualité professionnelle

- Chaque apprenant conçoit et exécute le revêtement complet d'un espace de 80 m² minimum (espace EDUCA, donation chantier, espace partenaire)
- Le projet intègre au moins 3 techniques différentes : carrelage + epoxy + béton ciré, ou carrelage + parquet + mosaïque
- Livrable 1 : dossier technique complet (plan de calepinage, fiches matériaux, devis chiffré en gourdes)
- Livrable 2 : exécution du revêtement — photos étapes, respect des délais, qualité de pose vérifiée par laser
- Livrable 3 : présentation commerciale — book photos before/after, vidéo de 2 minutes du chantier, portfolio Instagram
- Jury : formateurs EDUCA + architecte d'intérieur haïtien + représentant d'un promoteur immobilier

Volume horaire : Tout le semestre — suivi bimensuel**Projet intégré - Gala EDUCA Finitions — Inauguration publique**

Les projets finaux de Revêtement de Plancher sont présentés lors du Gala EDUCA Finitions — événement public ouvert aux architectes, décorateurs, promoteurs immobiliers, presse et public haïtien. Chaque espace réalisé par un apprenant est visité et évalué comme dans une exposition

d'arts appliques. Les meilleurs travaux sont photographiees par un photographe professionnel et publies dans le catalogue EDUCA Artisans — vitrine en ligne des techniciens diplomes accessibles aux donneurs d'ordres.

6. Volume horaire global

Module / Composante	Annee 1	Annee 2	Total
Dessin technique & lecture de plans	40 h	20 h	60 h
Materiaux & caracteristiques des revetements	60 h	30 h	90 h
Preparation des supports & sous-couches	60 h	30 h	90 h
Carrelage & pose de carreaux (ceramique, pierre)	80 h	40 h	120 h
Revetements epoxy, resines & beton cire	40 h	60 h	100 h
Parquet, LVT & revetements de bois	30 h	30 h	60 h
Finitions decoratives & personnalisation	20 h	40 h	60 h
Devis, chiffrage & relation client	20 h	40 h	60 h
Stage en entreprise / chantier reel	-	240 h	240 h
Projet Final & certifications	20 h	60 h	80 h
TOTAL GENERAL	370 h	590 h	960 h

Atelier EDUCA Revetement : les formations pratiques se deroulent dans un atelier dedié de 120 m2 reproduisant differents types de supports (beton, carrelage existant, parquet existant), equipe de carrelottes electriques professionnelles, meuleuse de sol, materiel epoxy complet, ponceuse a parquet, outillage de pose au laser et stock de materiaux representatifs (carreaux de differentes tailles, formats et matieres).

7. Modalites d'evaluation

20 % Epreuves theoriques Materiaux, normes, securite, techniques de pose — QCM et examens ecrits	40 % Travaux pratiques en atelier Chantiers ecole : pose carrelage, epoxy, parquet, finitions — evaluation sur pieces reelles	10 % Devis & gestion de projet Chiffrage d'un chantier reel, relation client simulee, presentation commerciale	30 % Stage + Projet Final Stage 8 semaines en entreprise + projet de revetement complet d'un espace reel
--	---	--	--

Conditions de reussite :

- Note minimale de 60/100 dans chaque composante pour valider le semestre.
- Le module Securite (M1.6) doit etre valide avec 70/100 minimum — engagement de securite obligatoire avant acces aux produits epoxy.
- La charte de securite chimique doit etre signee avant toute manipulation de produits epoxy et de solvants.
- Le Projet Final doit demontrer la maitrise d'au moins 3 techniques differentes evaluees par jury mixte.
- Un portfolio photographique (minimum 50 photos annotees) est obligatoire pour la diplomation.

8. Competences a la sortie du programme

Carreleur expert	Poser tous types de carreaux (ceramique, gres porcelaine grand format, pierre naturelle, mosaïque) avec systeme de nivelage laser.
Applicateur epoxy certifie	Appliquer des systemes epoxy bicomposants, polyurethane et beton cire sur des surfaces residentielles, commerciales et industrielles.
Technicien parquet & LVT	Installer et finir des parquets massifs, contrecoles, stratifies et LVT, avec vitrification, huilage ou baguette de finition.
Finisseur decoratif	Realiser des finitions decoratives : beton cire, mosaïque sur mesure, carreaux de ciment, motifs et effets speciaux en sol.
Technicien de surface exterieure	Poser des revetements pour terrasses, allees, bords de piscine et cours tropicales avec maitrise des contraintes climatiques haitiennes.
Chargé de travaux revetement	Planifier, chiffrer, organiser et superviser un chantier de revetement de 5 a 500 m2, avec gestion de l'equipe et du budget.
Conseiller esthetique client	Conseiller un client sur le choix du revetement via presentation AR, catalogue et devis argumente en tenant compte de ses contraintes.
Entrepreneur artisan	Creer et gerer une micro-entreprise de revetement en Haiti — marketing local, reseau de prescripteurs, gestion financiere de base.

9. Debouches professionnels

- Technicien reveteur dans les entreprises de construction et de renovation haïtiennes (BTP, immobilier, hotellerie).
- Applicateur epoxy chez des entreprises specialisees en revêtement industriel et commercial.
- Poseur de parquet et de LVT pour des boutiques de materiaux ou des entreprises de decoration interieure.
- Artisan independant en revetement de sol : pose de carrelage, epoxy et beton cire pour la clientele privee.
- Conseiller technique en magasin de materiaux de construction (carrelage, parquet, epoxy).
- Conducteur de travaux junior pour la partie revetement dans une entreprise de construction.
- Formateur en revetement de sol dans des centres de formation professionnelle haitiens.
- Exportation de competences : travailler en Republique Dominicaine, aux Etats-Unis (diaspora haitienne), en France ou au Canada.
- Entrepreneur createur d'une entreprise de revetement premium (villas, hotels, institutions) — segment en pleine croissance en Haiti.